

14 Metri Telescopica Oil & Steel 1490 Scorpion Su Nissan Cabstar

Caratteristiche	
Altezza massima di lavoro	14,20 Mt
Altezza piano calpestio	12,20 Mt
Sbraccio massimo di lavoro	9 Mt
Portata massima cestello	225 Kg
Rotazione Torretta	400 Gradi
Rotazione Cestello	90 Gradi Dx + 90 Gradi Sx
Dimensioni cestello in allum.	140 x 80 Cm
Comandi	Idraulici
Lungh.in ordine di marcia	6,60 Mt
Altezza in ordine di marcia	2,90 Mt
Larghezza in ordine di marcia	2,10 Mt
Largh.mezzo stabilizzato	3 Mt